

みどり園改築等PFI事業
入札説明書等に関する質問回答（第1回）の一部訂正

平成22年7月20日

東葛中部地区総合開発事務組合

頁	回答 No.	節	項	旧	新
11	84			現地確認及び建築図面上では、アスベスト含有建材は確認されていません。(以下略)	現地確認及び建築図面上では、吹付けアスベストは確認されていません。アスベスト含有建材としては、体育室、便所、更衣室等の天井に石綿パーライト板等が使用されています。(以下略)
7 12	50 93			我孫子市開発等に伴う排水計画基準、千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水・貯留浸透計画策定の手引を満たす調整池(ポンプアップを含む。)として整備します。(以下略)	許容放流比流量を $0.01292 \text{ m}^3/\text{s}/\text{ha}$ とし、我孫子市開発等に伴う排水計画基準、千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水・貯留浸透計画策定の手引を満たす調整池(ポンプアップを含む。)として整備します(ただし、オンサイト貯留施設で代替が可能な場合は、事業者の提案により、代替又は併用を認めます。)(以下略)
13	99			水質汚濁防止法、水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(千葉県)に基づく基準のとおりです。	BOD、T-N、SS それぞれ 10ppm とします。その他の基準は、建築基準法、浄化槽法、千葉県浄化槽取扱指導要綱の規定によります。
15	120			変更します。	原案のとおりとします。